

**PLAN REMONTÓW I INWESTYCJI DROGOWYCH  
NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU RACIBORSKIEGO  
W LATACH 2014-2020 I DALSZYCH**

L.p.	Nr drogi, lokalizacja orientacyjny zakres, zalecana, ogólnie sformułowana technologia robót,	Długość odcinka [km]	Orientacyjny koszt [zł]	Proponowana ocena zalecane - 1 pilne - 2 bardzo pilne - 3
1.	DP 3500 S ul. Podmiejska w Raciborzu do końca obszaru zabudowanego  kompleksowa modernizacja drogi z poszerzeniem, remontem odwodnienia i chodnika oraz wykonanie ciągu pieszo-rowerowego	1,696	8 919 786	3
2.	DP 3500 S Racibórz Miedonia - Brzeźnica  kompleksowa modernizacja drogi z poszerzeniem, remontem odwodnienia i chodnika,	2,628	6 185 214	3
3.	DP 3505 S Lekartów, od DW 916 do końca obszaru zabudowanego  kompleksowy remont nawierzchni drogi, regulacja odwodnienia, odtworzenie rowów i przepustów, lokalnie chodniki,	0,85	1 460 000	3
4.	DP 3505 S Cyrzanów (odcinki na łukach)  kompleksowy remont nawierzchni drogi, regulacja odwodnienia, lokalnie chodniki,	0,56	952 000	3
5.	DP 3509 S Od skrzyżowania z DW 421 do zabudowań w miejscowości Turze  regulacja odwodnienia korpusu drogowego, odtworzenie rowów, przepustów, lokalny remont nawierzchni drogi w miejscu zaniżeń,	0,8 (droga do remontu)  2,6 (odwodnienie do regulacji)	640 000  1 400 000	3
6.	DP 3515 S Bieńkowice  wymiana konstrukcji podbudowy i nawierzchni drogowej, przebudowa i budowa chodników, wymiana ist. elementów odwodnienia drogi, wymiana nawierzchni drogowej na obiekcie mostowym	0,81	1 896 000	3

L.p.	Nr drogi, lokalizacja orientacyjny zakres, zalecana, ogólnie sformułowana technologia robót,	Długość odcinka [km]	Orientacyjny koszt [zł]	Proponowana ocena zalecane - 1 pilne - 2 bardzo pilne - 3
7.	DP 3521 S Modzurów - Szonowice  remont nawierzchni drogi, odwodnienia, rowy, przepusty, ciąg pieszy i pieszo – rowerowy,	1,745	2 620 000	3
8.	DP 3525S Maków – Kornice  kompleksowy remont nawierzchni drogi, regulacja odwodnienia, odtworzenie rowów i przepustów,	2,0	3 425 000	3
9.	DP 3529S Tworków – Bolesław od tablicy obszar zabudowany do mostu  remont nawierzchni drogowej (nakładka 4+4 cm) po wyrównaniu deformacji, lokalnie wymiana podbudowy, odtworzenie rowów i przepustów	1,07	1 800 000	3
10.	DP 3529 S obiekt mostowy w Borucinie,  przebudowa obiektu nad rowem melioracyjnym B-8, wzmocnienie płyty nośnej, naprawa kapitalna skrzydeł, wzmocnienie podpór  Lokalizacja 1+353 km DP 3529 S		244 210	3
11.	DP 3540 S ul. Dębiczna – dojazd do m. Kobyla (odcinek przez las), oraz w rejonie barier energochłonnych w m. Kobyla  nakładka asfaltowa 4+4 cm z lokalną likwidacją zaniżeń i wymianą podbudowy	1,055	1 580 000	3
12.	DP 3545 S Lęgów - Lubomia  kompleksowy remont nawierzchni drogi, regulacja odwodnienia, odtworzenie rowów i przepustów, lokalnie chodniki	2,366	3 420 000	3
13.	DP 3546 S ul. Wiejska w Babicach,  remont nawierzchni drogi (nakładka 3+4 cm), wzmocnienie warstwą przeciwspekaniową przełożenie istniejących chodników, wykonanie lokalnie nowych chodników	0,88	712 046	3

L.p.	Nr drogi, lokalizacja orientacyjny zakres, zalecana, ogólnie sformułowana technologia robót,	Długość odcinka [km]	Orientacyjny koszt [zł]	Proponowana ocena zalecane - 1 pilne - 2 bardzo pilne - 3
14.	DP 3543 S ul. Pogrzebieńska w Raciborzu od DP 3512 S do DP 3544 S w miejscowości Pogrzebień  kompleksowy remont drogi wraz z remontem odwodnienia, wykonaniem chodnika,	2,9	5 890 000	2/3
15.	DP 3544 S Pogrzebień - Lubomia  miejscowy kompleksowy remont korpusu i nawierzchni drogi, regulacja odwodnienia, wzmocnienia skarp nasypów drogowych, odtworzenie rowów i przepustów,  na pozostałej części drogi – remont nawierzchni (nakładka asfaltowa), odwodnienia i odtworzenie rowów,	1,85  0,142	2 960 000  112 000	2/3
16.	DP 3500 S odcinek od DW 421 w Grzegorzowicach do początku obszaru zabudowanego miejscowości Łubowice  remont nawierzchni drogi (nakładka z lokalnym wzmocnieniem podbudowy), regulacja odwodnienia,	0,61	915 000	2
17.	DP 3503 S Jastrzębie  odwodnienie drogi przebiegającej przez miejscowość (kanalizacja), remont drogi wraz z budową ciągu pieszego ,	0,8	2 200 000	2
18.	DP 3505 S Pozostałe odcinki drogi tj. od końca obszaru zabudowanego miejscowości Lekartów do miejscowości Cyprzanów, oraz od miejscowości Cyprzanów do DW 416,  remont nawierzchni drogi, regulacja odwodnienia, rowy, przepusty, lokalnie chodniki,	3,02	2 400 000	2
19.	DP 3506 S Krzanowice – Samborowice  kompleksowy remont drogi, wzmocnienie przykrawędziowe drogi (miejscami wraz z podbudową), warstwa wyrównawcza i ścieralna jezdni, odtworzenie rowów, przepustów,	4,0	2 960 000	2

L.p.	Nr drogi, lokalizacja orientacyjny zakres, zalecana, ogólnie sformułowana technologia robót,	Długość odcinka [km]	Orientacyjny koszt [zł]	Proponowana ocena zalecane - 1 pilne - 2 bardzo pilne - 3
20.	DP 3532 S Rudyszwałd - Chałupki odcinek od przejazdu kolejowego do ulicy Zagumnie  remont nawierzchni drogowej, nakładka 4+4 cm, po wyrównaniu deformacji, odtworzenie rowów, przebudowa kanalizacji deszczowej oraz elementów odwodnienia, przepustów,	0,8	1 650 000	2
21.	DP 3532 S Rudyszwałd - Chałupki odcinek od ulicy Zagumnie do skrzyżowania z drogą na Silherovice  remont nawierzchni drogowej, nakładka 4+4 cm, po wyrównaniu deformacji, odtworzenie rowów, przebudowa kanalizacji deszczowej oraz elementów odwodnienia, przepustów, budowa chodników,	1,8	2 475 000	2
22.	DP 3534 S Turze - Budziska  regulacja odwodnienia obszaru miejscowości, remont nawierzchni drogi z lokalnym wzmocnieniem, nakładka asfaltowa 4+6 cm,	2,2	2 420 000	2
23.	DP 3536 S dojazd do miejscowości Górki Śląskie od DW 919 do przejazdu kolejowego, oraz lokalne przez obszar zabudowany,  remont nawierzchni drogi poprzez wykonanie nakładki asfaltowej 4+6 cm ze wzmocnieniem pobocza, uregulowaniem odwodnienia (rowy),	2,1	1 600 000	2
24.	DP 3548S ul. Kolejowa i ul. T. Kościuszki w Raciborzu  remont nawierzchni drogi (nakładka asfaltowa 4+6cm ), remont odwodnienia i ciągów pieszych,	1,42	2 130 000	2
25.	DP 3529S Bolesław – Borucin (pozostały odcinek drogi)  remont nawierzchni drogowej (nakładka 4+4 cm po wyrównaniu deformacji), lokalnie wymiana podbudowy, odtworzenie rowów, przepustów,	6,854	5 483 000	1/2

Lp.	Nr drogi, lokalizacja orientacyjny zakres, zalecana, ogólnie sformułowana technologia robót,	Długość odcinka [km]	Orientacyjny koszt [zł]	Proponowana ocena zalecane - 1 pilne - 2 bardzo pilne - 3
26.	DP 3507S Hanowiec – Wydaje  remont nawierzchni drogowej (nakładka 4+4 cm), remont odwodnienia (regulacje rowów - odmulenie, regulacje przepustów),	2,313	1 840 000	1
27.	DP 3509 S ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej, od wyremontowanego odcinka w rejonie skrzyżowania z drogą gminną do przejazdu kolejowego,  remont nawierzchni z lokalnym wzmocnieniem, regulacja odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa),	0,8	600 000	1
28.	DP 3514 S Rudnik ul. Kozielska od skrzyżowania z drogą gminną do skrzyżowania z DK 45  powierzchniowe utwalenie nawierzchni po wykonaniu remontu cząstkowego,	0,74	180 000	1
29.	DP 3517 S ul. Dworcowa w Tworkowie, od zakresu wykonanego w ubiegłych latach remontu do drogi o nawierzchni z bruku kamiennego  remont nawierzchni drogowej (nakładka 4+4 cm po wyrównaniu deformacji), odtworzenie rowów oraz systemu odwodnienia,	0,280	300 000	1
30.	DP 3532 S Rudyszwałd - Chałupki odcinek od DK 45 do przejazdu kolejowego  remont nawierzchni drogowej (nakładka 4+4 cm po wyrównaniu deformacji), odtworzenie rowów, przebudowa kanalizacji deszczowej oraz elementów odwodnienia, przepustów,	0,82	1 100 000	1
31.	DP 3538 S Łańce – Pstrążna od skrzyżowania z DP 3540 S do granicy powiatu raciborskiego,  powierzchniowe utwalenie nawierzchni po wykonaniu remontu cząstkowego,	0,92	220 000	1

